

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ВД.003.02.00СБ

7050,0
7350,0

2100,0
2400,0

150,0
150,0

| №пп | Обозначение | Наименование | Конфиг. | Тип пр-ва | кол-во |
|-----|--------------|---------------------------|---------|----------------------------|--------|
| 1 | | ФБС | 12-4-6т | | 4 |
| 2 | | ФБС | 24-4-6т | | 8 |
| 3 | | ФБС | 9-4-6т | | 4 |
| 4 | ВД.003.02.02 | Основание ямы (150мм) | -- | Армирование, бетонирование | 1 |
| 5 | ВД.003.02.01 | Щебень 40-20 трамбованный | -- | трамбовка, проливка | 1 |
| 6 | | плита ПК | 15-12-8 | | 1 |

| | | | | |
|-----------|------|--------------|-------|------------|
| | | | | 15.12.2021 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| Разраб. | | Поликаров А. | | 15.12.2021 |
| Пров. | | Поликаров А. | | 15.12.2021 |
| Т. контр. | | Поликаров А. | | 15.12.2021 |
| | | | | |
| Н. контр. | | Поликаров А. | | 15.12.2021 |
| Утв. | | | | |

ВД.003.02.00СБ

Исполнение:00

Яма

Сборочный чертеж

МОНТАЖ

| | | |
|--------|----------|---------|
| Лит. | Масса | Масштаб |
| | 24815.4 | 1:50 |
| Лист 1 | Листов 2 | |
| ВДС | | |

Копировал

Формат А4

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|--|------|----------|-------|------|--------------|--|--|--|---|--|------|--------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Справ. № | Перв. примен. | ВД.003.02.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Указания</p> <ol style="list-style-type: none">1. Подушку основания выполнить щебнем 40-20 с трамбовкой и проливкой битумом в два слоя.2. Армирование плиты основания производить арматурой d6мм. Ячейка 100x100мм3. Монтаж стен ямы производить на раствор цемента М4004. Пустоты между плитами заполнить бетоном М2005. Внешнюю сторону стен ямы обработать гидроизолирующим составом (Битум в два слоя). <p>РАСХОД МАТЕРИАЛА</p> <p>Щебень 4-20 - 3 м.куб. Битум (проливка щебня) - 30л Бетон М200 - 2,5 м.куб. Арматура d6мм - 280м Битум (обработка стен ямы) - 45кг</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td>Изм.</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table> | | | | | | | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ВД.003.02.00 | | | | <table><tr><td>Лист</td></tr><tr><td>Лист 2</td></tr></table> | | Лист | Лист 2 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | | | | | | | | | | | | | | |
| Лист | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Лист 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Копировал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Формат А4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |